

Nagykőrös belterületi csapadék csatorna kiépítettsége a jelenlegi 37,7%-ról 100%-ra kiépülhet, amire a városnak a KMOP keretében benyújtott sikeres pályázata alapján esélye is van. A Kőrös-ér kül-és belterületi rekonstrukciója illetve mederfejlesztése a teljes belvízcsatorna hosszon (40,3 km) garantálja a mértékadó csapadékvíz főbefogadóba történő vezetését.

